

H30. 7. 31
単位：千円

■土木工事費内訳（町施工分：H30【一括発注】）

区分	項目	内訳	直接工事費		諸経費 x0.55	消費税 x0.08	合計 (千円)	備考	
			小計(円)	合計 (千円)					
造成	造成費	除草処分	20,000,000	61,991.8	34,095.0	7,686.0	103,772.8	・処分費含む	
		撤去工	3,086,000					・舗装、構造物撤去 ・矢板切断	
		準備工	6,550,000					・敷鉄板、沈砂池等	
		土工、法面・擁壁工	27,595,800					・発生土100%盛土転用 ・計画高0.5下げ	
		付帯工	4,760,000					・安全費	
		湧水対策費	かご控工、法尻排水	11,252,000	11,252.0	6,188.0	1,395.0	18,835.0	・かご控工3段から4段へ
		地盤改良費	路床改良	6,408,100	6,408.1	3,524.0	794.0	10,726.1	
	残土処分費	19,699,500	19,699.5	10,834.0	2,442.0	32,975.5	・1,500円/m3(直工) ・計画高0.5下げ		
外構等	進入路	交差点改良(国道・県道)	25,928,700	25,928.7	14,260.0	3,215.0	43,403.7		
外構等	進入路、駐車場、外構等	舗装、縁石、スロープ類	12,183,500	95,052.5	52,278.0	11,786.0	159,116.5	・構築基礎 ・40m3×2基	
		外構施設(案内施設)	899,200						
		防火水槽	6,440,000						
		雨水排水施設 (調整池含む)	58,817,700					・地下式調整池	
		照明設備(道路・駐車場)	11,155,800					・照明基礎	
		付帯工	5,556,300						
造成	送水管移設費		19,969,500	19,969.5	10,983.0	2,476.0	33,428.5		
	合計			240,302.1	132,162.0	29,794.0	402,258.1		

■土木工事費内訳（町施工分：H31）

単位：千円

区分	項目	内訳	直接工事費		諸経費 0.6	消費税 0.1	合計 (千円)	備考
			小計(円)	合計 (千円)				
造成	造成費	土工、法面・擁壁工	489,000	489.0	268.0	60.0	817.0	・碎石盛土
		付帯工	0					
外構等(H31)	進入路、駐車場、外構等	舗装、縁石、スロープ類	17,649,300	87,328.9	48,030.0	10,828.0	146,186.9	
		安全施設(柵類)	48,259,900					
		外構施設(案内・遊戯施設)	6,218,000					⇒一部別途工事
		修景費(植栽等)	5,356,400					⇒一部別途工事
		照明設備(道路・駐車場)	9,104,700					・道路用1灯:12基 ・駐車場用2灯:1基 ・足元灯別途工事
		付帯工	740,600					・側溝蓋掛け等
	合計			87,817.9	48,298.0	10,888.0	147,003.9	

■土木工事費内訳（県施工分：H30）

区分	項目	内訳	直接工事費		諸経費 0.6	消費税 0.1	合計 (千円)	備考
			小計(円)	合計 (千円)				
外構等(H30)	進入路、駐車場、外構等	舗装	8,646,800	23,036.0	12,669.0	2,856.0	38,561.0	・構内道路、小型車駐車場 上層路盤まで
		外構施設(案内施設)	66,200					・場内標識基礎
		雨水排水施設(側溝、柵)	14,241,500					
		照明設備(道路・駐車場)	81,500					・照明灯基礎
	合計			23,036.0	12,669.0	2,856.0	38,561.0	

■土木工事費内訳（県施工分：H31）

区分	項目	内訳	直接工事費		諸経費 0.6	消費税 0.1	合計 (千円)	備考
			小計(円)	合計 (千円)				
造成	造成費	擁壁工	3,577,000	3,577.0	1,967.0	443.0	5,987.0	
外構等(H31)	進入路、駐車場、外構等	舗装、縁石	16,062,300	27,739.2	15,256.0	3,439.0	46,434.2	・区画線含む
		安全施設(柵類)	892,200					
		外構施設(案内施設)	679,200					
		修景費(植栽等)	396,500					・客土
		雨水排水施設(側溝、柵)	620,400					・側溝蓋掛け
		照明設備(道路・駐車場)	9,088,600					・道路用1灯:2基 ・駐車場用2灯:5基
		付帯工	0					
	合計			31,316.2	17,223.0	3,882.0	52,421.2	

◇総括	H29造成等	26,784.0	発注済額
	H30町・造成計	199,737.9	
	H30町・外構等	202,520.2	
	H30町・工事費計	402,258.1	町予算額
	H30県施工	38,561.0	
	H31町・構外案内板	20,000.0	内訳外概算
	H31町・外構等	147,003.9	
	H31町・工事費計	167,003.9	町予算額
	H31県施工	52,421.2	
	◇H30～H31町予算額	569,262.0	
	◇H30～31県予算額	90,982.2	(100,000千円以内)